施工事例

雨水の貯留浸透

製品/工法工事概要

公共施設とグランドの間の舗装されてない道路下に施工した例です。
この道は雨が降ると通行できないほどぬかるむため、その対策として貯留と浸透を兼ねた弊社の「日コン式貯留浸透ボックスカルバートが採用されました。
降った雨が路面より浸透面を通ってボックスカルバート内に溜められ、下流に流します。また中に溜まった雨水は底部の砕石層より地中に浸透していきます。

サイズ/規模

B600×H1000×L1000

施工場所

豊橋市

発注者

豊橋市