施工事例

日コン式開きょ-ＴＳＫＪ-ベアリング工法

製品/工法工事概要

日コン式開きょをＴＳＫＪ工法で連結しボックスベアリング工法で施工した現場です。
写真のように施工場所には建物が隣接しているため、ボックスカルバートにおいて実績のあるボックスベアリング工法（横引き工法）が採用されました。
また設計が耐震設定レベル2のため製品のジョイントにはＴＳＪＫ工法を使用し可とう性を持たせてあります。
現場が直線であったこともあり、かなりの工期短縮をすることができ施主様より高い評価をいただきました。

サイズ/規模

Ｂ3000×Ｈ1600×2000

施工場所

大府市

発注者

大府市役所