施工事例

NCLウォールのR施工



製品/工法工事概要

Ｌ型擁壁のＮＣＬウォールをＲ施工した現場です。
用地制限があり中歩道を設置するためにＬ型擁壁を境界線に合わせて施工必要がありました。
ＮＣＬウォールは標準製品で見付面と底版に21mmの寸法差を設けているため、斜切り製品を
使用することなくＲ施工をすることができました。

サイズ/規模

?および?型　H900～H2500

施工場所

岐阜県 恵那市

発注者

岐阜県恵那市役所