施工事例

ＮＣボックスマンホールの施工

製品/工法工事概要

ＮＣボックスマンホールを施工した事例です。
当初桝部は2本の分割式の形状で発注されましたが、「施工後の桝の管理のため、一体型が望ましい」とのご要望により弊社のＮＣボックスマンホールが採用されました。
側壁にはΦ1350とΦ1400の2箇所の開口があります。

サイズ/規模

1800型　Ｈ＝2000

施工場所

愛知県　岡崎市

発注者

西三河建設事務所