施工事例

日コン式開水路用L形ブロックの施工

製品/工法工事概要

日コン式開水路用Ｌ形ブロックを施工した現場です。
水路幅が2.5mであるため、一体型のNCフリュームや開きょでも施工可能な水路幅ですが、川の水を止めることができないため、右岸・左岸に分けての施工が可能な当製品が採用されました。
また落差部分は、階段状の施工が行われました。

サイズ/規模

Ｈ＝1100～1500

施工場所

愛知県　安城市

発注者

安城市役所