施工事例

ＮＣＬウォールの曲線施工

製品/工法工事概要

ＮＣＬウォールを曲線施工した現場です。
ＮＣＬウォールは前面幅より底版幅を21mm短くしているため、斜切り製品を使用せず目地間隔のみで曲線部を施工しました。
またこの現場は道路の左右で約530mと延長の長い現場でしたが、写真の通り景観的にもきれいな施工をすることができました。

サイズ/規模

ＮＣＬウォール　?型
Ｈ＝８００～１５００

施工場所

愛知県　西尾市

発注者

西尾市役所