施工事例

調整池とボックスカルバートの組み合わせ

製品/工法工事概要

調整池とボックスカルバートを組み合わせて雨水対策を講じた現場です。
ボックスカルバートの側面に流出孔を設け、ボックスカルバート内が一定以上の水量となると、流出孔より調整池に水が取り込まれる構造となっています。

サイズ/規模

B2100×H1300×L2000

施工場所

愛知県　安城市

発注者

安城市役所