

施工事例

収束放流口のボックスカルバート



製品/工法工事概要

放流口が別れていた水路を1か所に収束（用地の関係で斜切、落差加工にて対応）の例です。

施工の都合により、左側水路は製品落とし込み、巻き立て連結施工（前後はホルト箱連結及び、PC縦締め連結）にて対応しております。

なお右側水路の落差壁は、現場打ちにて施工されました。

サイズ/規模

B 2300 × H 1200 ~ 1700 × 1500 他

施工場所

静岡県 藤枝市

発注者

静岡県 藤枝市役所

