

施工事例

県道を跨ぐテクスパン工法



製品/工法工事概要

県道を跨ぐ橋梁を築造するため、日中に通行止めをしないで施工できる工法が検討され、このテクスパン工法が採用されました。

工事は夜間施工で行われ、3日間で据付を完了しました。アーチ橋の側面部は現場打ちとテールアルメ工法で盛土しています。

サイズ/規模

幅 18.7m 高 7.8m 延長
13m

施工場所

愛知県 豊田市

発注者

豊田市役所

