## 施工事例

## 大型フィットボックスカルバートによる橋梁の架け替え





## 製品/工法工事概要

人道として使用されていた橋梁を、区画整理に伴う将来的な 道路計画のため大型フィットボックスカルバートで架け替え た現場です。

橋梁よりも安価で、工期短縮もできることからプレキャスト ボックスカルバートが採用されました。

川幅も広かったため、上下2分割の大型フィットボックスカルバートでの施行となりました。

## サイズ/規模

B6500 x H3700 x L 1000

施工場所

愛知県 長久手市

発注者

長久手市建設部土木課





