施工事例

双孔構造のボックスマンホール

製品/工法工事概要

上床版に2箇所の人孔を設けた構造のＮＣボックスマンホールです。
1箇所の人孔は昇降のためステップが付いており、もう1箇所の人孔は
側面の流入する管に対してフラップゲートを操作する目的で付けられました。
また本体も流入は3箇所ですが、排出は1箇所になっています。

サイズ/規模

縦2500×横1200×高さ2700

施工場所

三重県菰野町

発注者

中日本高速株式会社