施工事例

オープン調整池

製品/工法工事概要

民間の駐車場脇にオープン調整池を施工した現場です。
元設計はブロック積みでしたが、用地があまり取れないため側壁を垂直にする必要がありました。
また設置場所が法面の方向に変更になったことや工期短縮の必要性から弊社のプレキャストオープン調整池が採用されました。

サイズ/規模

Ｈ＝3500（ＭＡＸ）、容量500m3

施工場所

愛知県春日井市

発注者

民間