施工事例

開渠の階段施工

製品/工法工事概要

急勾配斜面において排水溝を設置した施工例です。
弊社の日コン式開渠を使用し流速を押さえるために階段状に配置しました。
また施工条件として大きな重機が進入できないため、製品寸法をＬ＝1mとしています。
製品はプレートを使用して連結し、落差部分は現場打ちとしています。

サイズ/規模

B700×1100×L1000

施工場所

岡崎市

発注者

民間