施工事例

断面変化ブロック

製品/工法工事概要

ボックスカルバートの断面が変化する部分に、プレキャスト断面変化ブロックを使用した事例です。
従来、ボックスカルバートで断面が変化する場所は、現場打ちが必要となり、鉄筋取付、型枠や生コンの管理などの現場作業が発生していました。
断面変化ブロックは、この現場打ちが発生しないため、現場での作業や管理が不要となるとともに施工スピードＵＰにもつながります。

サイズ/規模

Ｂ2000×Ｈ700×Ｌ600

施工場所

愛知県東海市

発注者

東海市