

施工事例

既設水路への横引き施工



製品/工法工事概要

老朽化した水路を壊さずに、プレキャストボックスカルバートを使用して更生させた事例です。

極力水路の有効断面を減らすことなくボックスカルバートを施工するため「ボックスベアリング横引き工法」が採用されました。

左右の余裕幅は約100mm、天端は約50mmという制約がありましたが、1日で片側の水路22本の据付を完了しました。

サイズ/規模

B2200 × H1600 × L1000

施工場所

愛知県新城市

発注者

独立行政法人 水資源機構

